

**Protokół z wyboru Wykonawcy
na realizację zamówienia „Bieżąca konserwacja elementów zabytku
Bramy Opatowskiej w Sandomierzu”**

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie nowego pomieszczenia biurowo-kasowego na pierwszej kondygnacji Bramy Opatowskiej.

1) Pomieszczenie musi być o parametrach technicznych określonych w specyfikacji rzeczowej zamówienia (opis materiałów poniżej).

2) Zakres zamówienia obejmuje:

a) wykonanie dokładnego pomiaru przed przystąpieniem do prac,

b) dostarczenie (transport) produktów do Zamawiającego (Brama Opatowska w Sandomierzu) wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz montażem we wskazanym miejscu, wypoziomowanie, wykończenie wg. detali zgodnych z opisem oraz demontaż obecnego pomieszczenia biurowo-kasowego,

c) przedstawienie wizualizacji nowego pomieszczenia biurowo-kasowego.

Opis materiałów:

Nowe pomieszczenie musi zostać umieszczone w tej samej przestrzeni, co obecne, o wymiarach:

2060 dł. mm x 2200 mm wys. x 2350 mm szer.

Pomieszczenie biurowo - kasowe powinno zostać wykonane z materiału PCV - o wypełnieniu panelowym 28 mm, front w kolorze „Dąb Turner Oak”, wnętrze pomieszczenia w kolorze białym oraz szkło.

W skład zabudowy pomieszczenia biurowo-kasowego wchodzi następujące elementy:

a) zabudowa lewej strony pomieszczenia:

- panel z PCV o wymiarach:

- 135 mm dł. x 199 mm wys.,

- 1000 mm dł. x 199 mm wys. - drzwi typu rozwierno-przesuwne PSK o wypełnieniu panelowym 28 mm zamontowane z zewnętrznej strony boksu.

b) zabudowa frontowa pomieszczenia:

- elementy dolnych paneli z PCV o wymiarach:

- 2 x 770 mm dł. x 1000 mm wys.,

- 360 mm dł. x 1000 mm wys.,

- górna część paneli szklanych o wymiarach:
 - 2 x 770 mm dł. x 1200 mm wys.,
 - 360 mm dł. x 500 mm wys. (okienko do obsługi otwierane do środka),
 - 360 mm dł. x 700 mm wys.
- c) zabudowa prawej strony pomieszczenia przylegająca do murów:
- elementy dolnych paneli PCV o wymiarach:
 - 2 x 1175 mm dł. x 1000 mm wys.,
 - górna część paneli szklanych o wymiarach:
 - 2 x 1175 mm dł. x 1200 mm wys.,
- d) zabudowa przylegająca do murów pomieszczenia – tył:
- elementy dolnych paneli PCV o wymiarach:
 - 2 x 950 mm dł. x 1000 mm wys.,
 - górna część paneli szklanych o wymiarach:
 - 2 x 950 mm dł. x 1200 mm wys.,
- e) dach pomieszczenia wykonany z PCV o wymiarach:
- 2 x 1175 mm szer. x 2060 mm dł.
- f) podłoga pomieszczenia:
ułożenie na izolacji 20 mm ocieplenia wraz z położeniem na jej powierzchni podłogi typu:
deska kompozytowa. Całkowita powierzchnia podłogi to: 4,85 m

2. Wykonanie nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.

- 1) Konstrukcja musi spełniać parametry techniczne określone w specyfikacji rzeczowej zamówienia (opis materiałów poniżej).
- 2) Zakres zamówienia obejmuje:
 - a) wykonanie dokładnego pomiaru przed przystąpieniem do prac,
 - b) dostarczenie (transport) produktów do Zamawiającego (Brama Opatowska w Sandomierzu) wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz montażem we wskazanym miejscu, wypoziomowanie, wykończenie wg. detali zgodnych z opisem oraz demontaż obecnej konstrukcji.
 - c) przedstawienie wizualizacji nowej konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej.

Opis materiałów:

Konstrukcja powinna być wykonana z materiałów panelowych PCV w kolorze „Dąb Turner

Oak”. Dach oraz drzwi wykonane ze szkła hartowanego. W skład zabudowy konstrukcji wyjścia na taras widokowy Bramy Opatowskiej powinny być wykorzystane następujące elementy konstrukcji aluminiowo-szklanej oraz zastosowany materiał PCV:

- a) dach o wymiarach: 1200 mm szer. x 3600 mm dł. wykonany ze szkła hartowanego 30,2 mm,
- b) drzwi o wymiarach: 1200 mm dł. x 2100 mm wys., wykonane ze szkła hartowanego 30,2 mm, osadzone w ramie aluminiowej w kolorze czarnym – RAL 9005. Na drzwiach musi zostać zamontowany system zwalniający typu samozamykacz.
- c) dwa panele boczne o wymiarach: 3530 mm dł. x 2100 mm wys. wykonane z PCV w kolorze „Dąb Turner Oak”:
- d) odwodnienie zadaszona umieszczone z boku konstrukcji, które zostanie doprowadzone bezpośrednio do odpływu wpustowego na tarasie.

2. W dniu 22.08.2023 r. zaproszono do złożenia oferty trzech wykonawców. Zaproszenie to skierowano mailem.

3. W terminie do dnia 30.08.2023 r. do godziny 12:00 wpłynęły poniższe oferty :

L.p	NAZWA I ADRES OFERENTA	Cena zamówienia netto /zł/	Cena zamówienia brutto/zł/
1.	Easy Access Patryk Dudek, ul. Zabrody 35A, 39-400 Tarnobrzeg	76500,00	94095,00

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę:

Easy Access Patryk Dudek, ul. Zabrody 35A, 39-400 Tarnobrzeg

6. Uzasadnienie wyboru i inne istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania informacje:

Wybrany wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną.

6. Protokół sporządził/a: Monika Wrzosek

.....
Monika Wrzosek

 podpis pracownika

Z up. Dyrektora SCK
Monika Wrzosek

 podpis dyrektora
SANDOMIERSKIE CENTRUM KULTURY
 ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz
 NIP: 864-19-10-817*REGON: 260281322
 tel. 015 644-50-95, tel./fax: 015 832-29-64

